



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 999	Nº TransfereGOV 999	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CABRÁLIA PAULISTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO PÁTIO E COBERTURA DO CORREDOR			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CRECHE ESCOLA VEREADOR JOAQUIM RODRIGUES ANDRADE	MUNICÍPIO / UF CABRÁLIA PAULISTA/SP	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CRECHE ESCOLA VEREADOR JOAQUIM RODRIGUES ANDRADE									81.238,18	
1.			CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA E COBERTURA EM FRENTE A ÁREA AMPLIADA						81.238,18	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES (INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA)						7.778,84	
1.1.1.	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	6,00	85,34	BDI 1	102,70	616,20	RA
1.1.2.	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	11,48	264,51	BDI 1	318,31	3.654,20	RA
1.1.3.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	163,32	10,16	BDI 1	12,23	1.997,40	RA
1.1.4.	CDHU	11.04.060	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³	M3	2,11	499,32	BDI 1	600,88	1.267,86	RA
1.1.5.	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	2,11	95,77	BDI 1	115,25	243,18	RA
1.2.			ALVENARIAS E FECHAMENTOS						13.361,57	
1.2.1.	CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2	32,23	99,24	BDI 1	119,43	3.849,23	RA
1.2.2.	CDHU	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	94,65	6,82	BDI 1	8,21	777,08	RA
1.2.3.	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	94,65	24,63	BDI 1	29,64	2.805,43	RA
1.2.4.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	94,65	14,58	BDI 1	17,55	1.661,11	RA
1.2.5.	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	94,65	37,48	BDI 1	45,10	4.268,72	RA
1.3.			COBERTURAS E CALHAS						59.214,49	
1.3.1.	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	818,64	28,55	BDI 1	34,36	28.128,47	RA
1.3.2.	CDHU	33.07.130	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	KG	818,64	4,47	BDI 1	5,38	4.404,28	RA
1.3.3.	CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido	M2	96,31	149,21	BDI 1	179,56	17.293,42	RA
1.3.4.	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	45,60	159,05	BDI 1	191,40	8.727,84	RA
1.3.5.	CDHU	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	12,00	45,74	BDI 1	55,04	660,48	RA
1.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						883,28	
1.4.1.	CDHU	39.26.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	72,00	5,96	BDI 1	7,17	516,24	RA
1.4.2.	SINAPI-I	39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	8,00	9,88	BDI 1	11,89	95,12	RA
1.4.3.	CDHU	40.05.120	Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa	CJ	2,00	38,22	BDI 1	45,99	91,98	RA
1.4.4.	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	6,00	19,09	BDI 1	22,97	137,82	RA
1.4.5.	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	2,00	17,50	BDI 1	21,06	42,12	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CABRÁLIA PAULISTA/SP
Local

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: VAGNER ALEXANDRE DE MAGALHÃES
CREA/CAU: 5070098352
ART/RRT: 5070098352