



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA

Rua Joaquim dos Santos Camponês, 661 -Fone/Fax (014) 32851244
CEP: 17.480-000 / Cabralia Paulista - SP



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PAVIMENTAÇÃO

Local: Rua Astor de Mattos Carvalho e Prolongamento da Rua Ver. José Zapater Rios

Gestor da Obra: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA**

BOLETIM CDHU 192 COM DESONERAÇÃO VIGÊNCIA 15/12/2023 E SINAPI

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | P.UNIT | P.C/BDI | P.TOTAL |
|--|---------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| 1.0 | B.CDHU | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | 02.08.020 | Placa de obra | 3,00 | m2 | 913,45 | 1050,47 | R\$ 3.151,40 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | R\$ 3.151,40 |
| 2.0 | B.CDHU | GUIAS E SARJETAS | | | | | |
| 2.1 | 54.06.151 | Guia e sarjeta extrusada | 17,51 | m3 | 362,31 | 416,66 | R\$ 7.295,66 |
| 2.2 | 11.01.100 | Concreto fck=20 Mpa Guia e sarjeta | 17,51 | m3 | 452,66 | 520,56 | R\$ 9.114,99 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | R\$ 16.410,64 |
| 3.0 | B.CDHU | Pavimentação | | | | | |
| 3.1 | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm | 1707,37 | m2 | 27,32 | 31,42 | R\$ 53.642,15 |
| 3.2 | 101768 | Base solo estab. granulométricamente | 341,47 | m3 | 41,12 | 47,29 | R\$ 16.147,43 |
| 3.3 | 54.03.240 | Imp. Betuminosa Impermeabilizante | 1707,37 | m2 | 14,54 | 16,72 | R\$ 28.548,93 |
| 3.4 | 54.03.230 | Imp. Betuminosa Ligante | 1707,37 | m2 | 7,30 | 8,40 | R\$ 14.333,37 |
| 3.5 | 54.03.210 | Camada de Rolamento | 51,22 | m3 | 1541,70 | 1772,96 | R\$ 90.810,76 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | R\$ 203.482,64 |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 15% | | | | | | | R\$ 219.893,29 |

Cabralia Paulista, 21 de fevereiro de 2024

VICENTE LUÍS RIBAS DE ABREU
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0600904367